

Hôtel F1 - 66 chambres - Ille-et-Vilaine



Contexte et objectif du projet

La demande du client était simple. Remplacer la production ECS de son Hôtel sans perte d'exploitation. L'installateur s'est donc tourné vers AIC et notre Responsable de Secteur local pour dimensionner une Box capable de fournir l'Eau Chaude Sanitaire suffisante pour les 66 chambres. Après une visite sur site, nos équipes techniques ont pu proposer une Box équipée d'un Texas 99 capable de fournir jusqu'à 4000 l/h. Afin de faciliter la mise en place de la Box, notre atelier d'intégration a adapté les piquages en sortie de Box en fonction des départs existants. Six semaines plus tard, la Box était livrée sur site. Après une coupure de quelques heures entre 10h et 16h la nouvelle Box était opérationnelle. Les Clients ont pu profiter d'une ECS abondante à partir de 17h.

Etape principale de ce chantier

Nous attachons une place importante à la préparation et à la réalisation de nos Box. Pour cela nous préparons des plans 3D afin que nos partenaires installateurs puissent préparer la mise en place de la Box. Un chantier préparé est pour nous un gage de réussite.

Avantages de la Solution BOX AIC :

- Large application de 60 à 1000 kW (600 kW en standard)
- Chauffage ou/et Eau Chaude Sanitaire
- Equipement autonome prêt à poser, raccordé hydrauliquement et électriquement
- Temps de pose réduit au maximum
- Structure autoportante classé M0
- Grande compacité, taille et poids optimisés
- Mise en service par nos stations techniques AIC partout en France



Date d'installation:
01.2025

Type de bâtiments:
Hôtel F1

Secteur d'activité :
Hôtellerie